



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

• TERRA DO ARTESANATO •

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBJETO:
LOCAL:
DATA DE ELABORAÇÃO: 10/04/2026

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO
DATA BASE: CDHU201

					BDI 25%			
Item	Fonte dos Serviços	Código dos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço	VALOR C/ BDI	Valor Total (R\$)
1			MATERIAL					R\$ 2.302.722,03
1.1	CDHU201	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.500,00	R\$ 10,14	R\$ 12,68	R\$ 31.700,00
1.2	CDHU201	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	300,00	R\$ 100,06	R\$ 125,08	R\$ 37.524,00
1.3	CDHU201	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	10,00	R\$ 90,84	R\$ 113,55	R\$ 1.135,50
1.4	CDHU201	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	50,00	R\$ 7,49	R\$ 9,36	R\$ 468,00
1.5	CDHU201	04.21.100	Remoção de porta de quadro ou painel	M2	25,00	R\$ 55,83	R\$ 69,79	R\$ 1.744,75
1.6	CDHU201	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	25,00	R\$ 25,18	R\$ 31,48	R\$ 787,00
1.7	CDHU201	04.08.040	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	M	255,00	R\$ 1,93	R\$ 2,41	R\$ 614,55
1.8	CDHU201	04.10.020	Retirada de fechadura ou fecho de embutir	UN	25,00	R\$ 13,82	R\$ 17,28	R\$ 432,00
1.9	CDHU201	04.10.060	Retirada de dobradiça	UN	75,00	R\$ 2,76	R\$ 3,45	R\$ 258,75
1.10	CDHU201	28.20.411	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	54,00	R\$ 36,78	R\$ 45,98	R\$ 2.482,92
1.11	CDHU201	23.11.040	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	20,00	R\$ 656,09	R\$ 820,11	R\$ 16.402,20
1.12	CDHU201	23.11.050	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	20,00	R\$ 688,82	R\$ 861,03	R\$ 17.220,60
1.13	CDHU201	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	5,00	R\$ 410,14	R\$ 512,68	R\$ 2.563,40
1.14	CDHU201	24.08.031	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"	M	20,00	R\$ 596,32	R\$ 745,40	R\$ 14.908,00
1.15	CDHU201	24.08.040	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	M	20,00	R\$ 643,10	R\$ 803,88	R\$ 16.077,60
1.16	CDHU201	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	20,00	R\$ 35,25	R\$ 44,06	R\$ 881,20
1.17	CDHU201	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	300,00	R\$ 71,89	R\$ 89,86	R\$ 26.958,00
1.18	CDHU201	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	100,00	R\$ 143,95	R\$ 179,94	R\$ 17.994,00
1.19	CDHU201	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	200,00	R\$ 1,51	R\$ 1,89	R\$ 378,00
1.20	CDHU201	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	1.000,00	R\$ 18,17	R\$ 22,71	R\$ 22.710,00
1.21	CDHU201	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	500,00	R\$ 9,08	R\$ 11,35	R\$ 5.675,00
1.22	CDHU201	16.40.150	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal	M2	500,00	R\$ 29,47	R\$ 36,84	R\$ 18.420,00
1.23	CDHU201	47.01.010	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 67,90	R\$ 84,88	R\$ 848,80
1.24	CDHU201	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	20,00	R\$ 90,45	R\$ 113,06	R\$ 2.261,20
1.25	CDHU201	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	UN	10,00	R\$ 108,73	R\$ 135,91	R\$ 1.359,10
1.26	CDHU201	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4"	UN	10,00	R\$ 142,41	R\$ 178,01	R\$ 1.780,10
1.27	CDHU201	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	UN	5,00	R\$ 166,70	R\$ 208,38	R\$ 1.041,90
1.28	CDHU201	47.01.060	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2"	UN	5,00	R\$ 251,04	R\$ 313,80	R\$ 1.569,00
1.29	CDHU201	47.01.070	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"	UN	5,00	R\$ 468,98	R\$ 586,23	R\$ 2.931,15
1.30	CDHU201	47.01.080	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3"	UN	5,00	R\$ 759,34	R\$ 949,18	R\$ 4.745,90
1.31	CDHU201	47.01.090	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4"	UN	10,00	R\$ 1.291,59	R\$ 1.614,49	R\$ 16.144,90
1.32	CDHU201	47.02.100	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	UN	10,00	R\$ 84,65	R\$ 105,81	R\$ 1.058,10
1.33	CDHU201	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	10,00	R\$ 71,66	R\$ 89,58	R\$ 895,80
1.34	CDHU201	47.02.010	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	UN	10,00	R\$ 82,33	R\$ 102,91	R\$ 1.029,10
1.35	CDHU201	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	15,00	R\$ 69,56	R\$ 86,95	R\$ 1.304,25
1.36	CDHU201	47.02.030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	10,00	R\$ 112,49	R\$ 140,61	R\$ 1.406,10
1.37	CDHU201	47.02.040	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4" - linha especial	UN	10,00	R\$ 161,85	R\$ 202,31	R\$ 2.023,10
1.38	CDHU201	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	UN	10,00	R\$ 196,75	R\$ 245,94	R\$ 2.459,40
1.39	CDHU201	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4"	UN	15,00	R\$ 327,82	R\$ 409,78	R\$ 6.146,70
1.40	CDHU201	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	14,00	R\$ 378,63	R\$ 473,29	R\$ 6.626,06
1.41	CDHU201	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	15,00	R\$ 500,24	R\$ 625,30	R\$ 9.379,50
1.42	CDHU201	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	15,00	R\$ 109,73	R\$ 137,16	R\$ 2.057,40
1.43	CDHU201	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	10,00	R\$ 123,40	R\$ 154,25	R\$ 1.542,50

1.44	CDHU201	46.05.020	Tube PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	100,00	R\$ 47,59	R\$ 59,49	R\$ 5.949,00
1.45	CDHU201	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	200,00	R\$ 118,66	R\$ 148,33	R\$ 29.666,00
1.46	CDHU201	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	200,00	R\$ 161,13	R\$ 201,41	R\$ 40.282,00
1.47	CDHU201	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	100,00	R\$ 244,10	R\$ 305,13	R\$ 30.513,00
1.48	CDHU201	46.01.020	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	150,00	R\$ 33,91	R\$ 42,39	R\$ 6.358,50
1.49	CDHU201	46.01.030	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	150,00	R\$ 41,70	R\$ 52,13	R\$ 7.819,50
1.50	CDHU201	46.01.050	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	100,00	R\$ 54,38	R\$ 67,98	R\$ 6.798,00
1.51	CDHU201	46.01.060	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	M	50,00	R\$ 83,57	R\$ 104,46	R\$ 5.223,00
1.52	CDHU201	46.01.080	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3"), inclusive conexões	M	50,00	R\$ 139,86	R\$ 174,83	R\$ 8.741,50
1.53	CDHU201	46.01.090	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	M	50,00	R\$ 216,02	R\$ 270,03	R\$ 13.501,50
1.54	CDHU201	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	10,00	R\$ 107,01	R\$ 133,76	R\$ 1.337,60
1.55	CDHU201	48.05.020	Torneira de boia, DN= 1"	UN	10,00	R\$ 138,21	R\$ 172,76	R\$ 1.727,60
1.56	CDHU201	48.20.020	Limpeza de caixa d'água até 1.000 litros	UN	20,00	R\$ 68,13	R\$ 85,16	R\$ 1.703,20
1.57	CDHU201	48.20.040	Limpeza de caixa d'água de 1.001 até 10.000 litros	UN	10,00	R\$ 181,68	R\$ 227,10	R\$ 2.271,00
1.58	CDHU201	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	10,00	R\$ 978,90	R\$ 1.223,63	R\$ 12.236,30
1.59	CDHU201	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	20,00	R\$ 626,17	R\$ 782,71	R\$ 15.654,20
1.60	CDHU201	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	15,00	R\$ 178,46	R\$ 223,08	R\$ 3.346,20
1.61	CDHU201	44.01.200	Micturio de louça sifonado auto aspirante	UN	15,00	R\$ 548,35	R\$ 685,44	R\$ 10.281,60
1.62	CDHU201	44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 59,24	R\$ 74,05	R\$ 740,50
1.63	CDHU201	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	10,00	R\$ 65,97	R\$ 82,46	R\$ 824,60
1.64	CDHU201	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	10,00	R\$ 158,06	R\$ 197,58	R\$ 1.975,80
1.65	CDHU201	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	10,00	R\$ 106,94	R\$ 133,68	R\$ 1.336,80
1.66	CDHU201	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	20,00	R\$ 8,61	R\$ 10,76	R\$ 215,20
1.67	CDHU201	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	20,00	R\$ 13,25	R\$ 16,56	R\$ 331,20
1.68	CDHU201	04.11.160	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	UN	40,00	R\$ 25,17	R\$ 31,46	R\$ 1.258,40
1.69	CDHU201	04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	10,00	R\$ 167,49	R\$ 209,36	R\$ 2.093,60
1.70	CDHU201	04.12.020	Retirada de conjunto motor-bomba	UN	5,00	R\$ 105,51	R\$ 131,89	R\$ 659,45
1.71	CDHU201	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	200,00	R\$ 9,08	R\$ 11,35	R\$ 2.270,00
1.72	CDHU201	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	500,00	R\$ 5,22	R\$ 6,53	R\$ 3.265,00
1.73	CDHU201	04.30.040	Remoção de condutor aparente	M	100,00	R\$ 3,41	R\$ 4,26	R\$ 426,00
1.74	CDHU201	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	10,00	R\$ 49,68	R\$ 62,10	R\$ 621,00
1.75	CDHU201	61.20.110	Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado "fancoil", diâmetro de 3/4"	CJ	15,00	R\$ 2.305,32	R\$ 2.881,65	R\$ 43.224,75
1.76	CDHU201	61.20.120	Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado "fancoil", diâmetro de 1"	CJ	15,00	R\$ 2.661,13	R\$ 3.326,41	R\$ 49.896,15
1.77	CDHU201	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	UN	15,00	R\$ 124,92	R\$ 156,15	R\$ 2.342,25
1.78	CDHU201	44.20.230	Tube de ligação para sanitário	UN	15,00	R\$ 39,33	R\$ 49,16	R\$ 737,40
1.79	CDHU201	55.02.010	Limpeza de caixa de inspeção	UN	15,00	R\$ 6,81	R\$ 8,51	R\$ 127,65
1.80	CDHU201	55.02.012	Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro	UN	15,00	R\$ 48,38	R\$ 60,48	R\$ 907,20
1.81	CDHU201	55.02.020	Limpeza de fossa	M3	15,00	R\$ 198,53	R\$ 248,16	R\$ 3.722,40
1.82	CDHU201	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UN	20,00	R\$ 25,18	R\$ 31,48	R\$ 629,60
1.83	CDHU201	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	500,00	R\$ 12,59	R\$ 15,74	R\$ 7.870,00
1.84	CDHU201	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	20,00	R\$ 168,87	R\$ 211,09	R\$ 4.221,80
1.85	CDHU201	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	20,00	R\$ 173,19	R\$ 216,49	R\$ 4.329,80
1.86	CDHU201	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	15,00	R\$ 266,01	R\$ 332,51	R\$ 4.987,65
1.87	CDHU201	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 51,07	R\$ 63,84	R\$ 6.384,00
1.88	CDHU201	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 69,04	R\$ 86,30	R\$ 8.630,00
1.89	CDHU201	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 91,12	R\$ 113,90	R\$ 11.390,00
1.90	CDHU201	39.21.120	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 111,53	R\$ 139,41	R\$ 13.941,00
1.91	CDHU201	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	200,00	R\$ 36,16	R\$ 45,20	R\$ 9.040,00
1.92	CDHU201	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	M	100,00	R\$ 44,81	R\$ 56,01	R\$ 5.601,00
1.93	CDHU201	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	M	100,00	R\$ 74,30	R\$ 92,88	R\$ 9.288,00
1.94	CDHU201	32.10.050	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1"	M	100,00	R\$ 7,79	R\$ 9,74	R\$ 974,00
1.95	CDHU201	32.10.060	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 1" até 2"	M	100,00	R\$ 15,58	R\$ 19,48	R\$ 1.948,00
1.96	CDHU201	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	20,00	R\$ 28,31	R\$ 35,39	R\$ 707,80
1.97	CDHU201	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	100,00	R\$ 47,54	R\$ 59,43	R\$ 5.943,00
1.98	CDHU201	38.04.120	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2" com acessórios	M	100,00	R\$ 99,12	R\$ 123,90	R\$ 12.390,00
1.99	CDHU201	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	R\$ 2,81	R\$ 3,51	R\$ 1.053,00
1.100	CDHU201	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	R\$ 3,55	R\$ 4,44	R\$ 1.332,00
1.101	CDHU201	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	R\$ 6,50	R\$ 8,13	R\$ 2.439,00
1.102	CDHU201	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	R\$ 12,96	R\$ 16,20	R\$ 4.860,00
1.103	CDHU201	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 18,06	R\$ 22,58	R\$ 2.258,00
1.104	CDHU201	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 25,48	R\$ 31,85	R\$ 3.185,00
1.105	CDHU201	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	20,00	R\$ 43,90	R\$ 54,88	R\$ 1.097,60
1.106	CDHU201	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	20,00	R\$ 29,59	R\$ 36,99	R\$ 739,80
1.107	CDHU201	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	30,00	R\$ 22,33	R\$ 27,91	R\$ 837,30
1.108	CDHU201	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	20,00	R\$ 83,75	R\$ 104,69	R\$ 2.093,80
1.109	CDHU201	04.17.100	Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG	UN	20,00	R\$ 8,38	R\$ 10,48	R\$ 209,60
1.110	CDHU201	04.17.140	Remoção de base e haste de para-raios	UN	20,00	R\$ 55,83	R\$ 69,79	R\$ 1.395,80
1.111	CDHU201	04.19.020	Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido	UN	20,00	R\$ 229,34	R\$ 286,68	R\$ 5.733,60
1.112	CDHU201	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	50,00	R\$ 22,33	R\$ 27,91	R\$ 1.395,50
1.113	CDHU201	04.20.040	Remoção de lâmpada	UN	100,00	R\$ 4,54	R\$ 5,68	R\$ 568,00
1.114	CDHU201	41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	100,00	R\$ 279,40	R\$ 349,25	R\$ 34.925,00

1.115	CDHU201	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	100,00	R\$	228,05	R\$	285,06	R\$	28.506,00
1.116	CDHU201	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	500,00	R\$	102,93	R\$	128,66	R\$	64.330,00
1.117	CDHU201	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	500,00	R\$	6,81	R\$	8,51	R\$	4.255,00
1.118	CDHU201	32.16.060	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	M2	500,00	R\$	91,81	R\$	114,76	R\$	57.380,00
1.119	CDHU201	17.02.020	Chapisco	M2	1.000,00	R\$	7,73	R\$	9,66	R\$	9.660,00
1.120	CDHU201	17.02.120	Emboço comum	M2	1.000,00	R\$	24,69	R\$	30,86	R\$	30.860,00
1.121	CDHU201	17.02.220	Reboco	M2	1.000,00	R\$	14,60	R\$	18,25	R\$	18.250,00
1.122	CDHU201	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	1.000,00	R\$	84,49	R\$	105,61	R\$	105.610,00
1.123	CDHU201	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	100,00	R\$	791,64	R\$	989,55	R\$	98.955,00
1.124	CDHU201	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	300,00	R\$	6,81	R\$	8,51	R\$	2.553,00
1.125	CDHU201	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	500,00	R\$	843,81	R\$	1.054,76	R\$	527.380,00
1.126	CDHU201	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	500,00	R\$	29,96	R\$	37,45	R\$	18.725,00
1.127	CDHU201	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química , assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	500,00	R\$	31,14	R\$	38,93	R\$	19.465,00
1.128	CDHU201	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	500,00	R\$	142,29	R\$	177,86	R\$	88.930,00
1.129	CDHU201	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	500,00	R\$	190,37	R\$	237,96	R\$	118.980,00
1.130	CDHU201	04.06.020	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	M2	500,00	R\$	5,03	R\$	6,29	R\$	3.145,00
1.131	CDHU201	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	300,00	R\$	3,41	R\$	4,26	R\$	1.278,00
1.132	CDHU201	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	M2	100,00	R\$	16,56	R\$	20,70	R\$	2.070,00
1.133	CDHU201	26.01.060	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	100,00	R\$	177,25	R\$	221,56	R\$	22.156,00
1.134	CDHU201	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	500,00	R\$	28,59	R\$	35,74	R\$	17.870,00
1.135	CDHU201	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	50,00	R\$	4,45	R\$	5,56	R\$	278,00
1.136	CDHU201	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	500,00	R\$	31,94	R\$	39,93	R\$	19.965,00
1.137	CDHU201	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	500,00	R\$	37,53	R\$	46,91	R\$	23.455,00
1.138	CDHU201	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	100,00	R\$	52,77	R\$	65,96	R\$	6.596,00
1.139	CDHU201	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	100,00	R\$	38,65	R\$	48,31	R\$	4.831,00
1.140	CDHU201	33.07.140	Pintura com esmalte alquidico em estrutura metálica	KG	20,00	R\$	4,50	R\$	5,63	R\$	112,60
1.141	CDHU201	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	80,00	R\$	26,18	R\$	32,73	R\$	2.618,40
1.142	CDHU201	33.05.120	Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira	M	200,00	R\$	6,51	R\$	8,14	R\$	1.628,00
1.143	CDHU201	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	30,00	R\$	1.039,00	R\$	1.298,75	R\$	38.962,50
1.144	CDHU201	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	10,00	R\$	1.893,98	R\$	2.367,48	R\$	23.674,80
1.145	CDHU201	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	200,00	R\$	52,77	R\$	65,96	R\$	13.192,00
1.146	CDHU201	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	100,00	R\$	38,65	R\$	48,31	R\$	4.831,00
1.147	CDHU201	33.07.140	Pintura com esmalte alquidico em estrutura metálica	KG	20,00	R\$	4,50	R\$	5,63	R\$	112,60
1.148	CDHU201	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	20,00	R\$	219,03	R\$	273,79	R\$	5.475,80
1.149	CDHU201	02.03.270	Tapume fixo em painel OSB espessura 12 mm	M2	200,00	R\$	130,72	R\$	163,40	R\$	32.680,00
1.150	CDHU201	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	20,00	R\$	112,15	R\$	140,19	R\$	2.803,80
1.151	CDHU201	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	20,00	R\$	21,19	R\$	26,49	R\$	529,80
1.152	CDHU201	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	50,00	R\$	6,10	R\$	7,63	R\$	381,50
1.153	CDHU201	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	30,00	R\$	454,20	R\$	567,75	R\$	17.032,50
1.154	CDHU201	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	150,00	R\$	4,79	R\$	5,99	R\$	898,50
1.155	CDHU201	34.20.080	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2', tipo alambrado de segurança	M2	150,00	R\$	80,62	R\$	100,78	R\$	15.117,00
1.156	CDHU201	34.05.080	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	150,00	R\$	238,41	R\$	298,01	R\$	44.701,50
1.157	CDHU201	34.20.160	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	M2	150,00	R\$	20,04	R\$	25,05	R\$	3.757,50
2			MÃO DE OBRA							R\$	73.450,00
2.1	CDHU201	B.01.000.0101	Pedreiro	H	1.000,00		12,11	R\$	15,14	R\$	15.140,00
2.2	CDHU201	B.01.000.0101	Eletricista	H	500,00		14,51	R\$	18,14	R\$	9.070,00
2.3	CDHU201	B.01.000.0101	Ajudante eletricista	H	500,00		9,95	R\$	12,44	R\$	6.220,00
2.4	CDHU201	B.01.000.0101	Ajudante geral	H	1.000,00		9,95	R\$	12,44	R\$	12.440,00
2.5	CDHU201	B.01.000.0101	Encanador	H	500,00		14,51	R\$	18,14	R\$	9.070,00
2.6	CDHU201	B.01.000.0101	Pintor	H	500,00		14,51	R\$	18,14	R\$	9.070,00
2.7	CDHU201	B.01.000.0101	Servente	H	1.000,00		9,95	R\$	12,44	R\$	12.440,00
							SUBTOTAL=				
					BDI=	25,00%					
							TOTAL=			R\$	2.376.172,03

POTIM, 11 DE MAIO DE 2026

PAULO DE ARAUJO BARROS

FILHO:07459913863

Assinado de forma digital por PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO:07459913863

Dados: 2026.05.11 14:06:02 -03'00'

ENG. AGRO. PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE